

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	82,31	
2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	82,31	
3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	28,8085	
4	Перевезення ґрунту до 1 км	т	28,8085	
5	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (тв. 100 мм.)	м3	8,231	
6	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (тв. 100 мм.)	м3	8,231	
7	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	82,31	
8	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-4	м2	82,31	
9	Ґрунтування поверхонь основи	м2	82,31	
10	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	82,31	
11	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	м2	82,31	
12	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	м2	-82,31	
13	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	м	36	
14	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	2,128	
15	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	2,128	

1	2	3	4	5
16	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,803	

Склав _____ Н. Ю. Кондратюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В. В. Ярошик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]